

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3906Z
Przedmiar-Obmiar

Lp.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 0001 0111-0100		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla dróg w terenie równinnym	0,1390	km
			Obmiar 0,1390		
1.2	KNNR 0231 1406-0500		Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych studzienki telefoniczne	1,0000	szt.
			Obmiar 1,0000		
1.3	KNNR 0005 0721-0100		Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	139,0000	m
			Obmiar 139,0000		
1.4	KNNR 0006 0806-0100		Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej	139,0000	m
			Obmiar 139,0000		
1.5	KNNR 0006 0806-0100		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	6,0000	m
			Obmiar 6,0000		
2			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
2.1	KNNR 0006 0403-0100		Krawężniki kamiennych wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem - krawężnika z rozbiórki	125,0000	m
			Obmiar 125,0000		
2.2	KNNR 0006 0403-0100		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem	28,0000	m
			Obmiar 28,0000		
2.3	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego	287,5000	m2
			Obmiar 287,5000		
2.4	KNNR 0006 0103-0300		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II do VI	287,5000	m2
			Obmiar 287,5000		
2.5	KNNR 0006 0104-0200		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	250,0000	m2
			Obmiar 250,0000		
2.6	KNNR 0006 0502-0400		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	250,0000	m2
			Obmiar 250,0000		
2.7	KNNR 0006 0404-0300		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	125,0000	m
			Obmiar 125,0000		
	KNNR 0006 0312-0100		Wypełnienie szczelin masą bitumiczną zalewową	139,0000	m
			Obmiar 139,0000		
3			ZJAZDY		

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3906Z
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
3.1	KNNR 0006 0101-0301		Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 40 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojazdnego	24,0000	m2
			Obmiar 24,0000		
3.2	KNNR 0006 0104-0200		Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, przy użyciu walca wibracyjnego	24,0000	m2
			Obmiar 24,0000		
	KNNR 0006 0112-0600		Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	24,0000	m2
			Obmiar 24,0000		
3.3	KNNR 0006 0303-0300		Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8cm cm, na podsypce cementowo-piaskowej	24,0000	m2
			Obmiar 24,0000		