

Wykaz robót ziemnych

Lp.	Pikietaż	Powierzchnia		Powierzchnia śr.		Odległość przekr. m	Objętość		Zużycie m³	Nadmiar obj.		Suma objętości m³
		W	N	W	N		W	N		W	N	
		m²	m²	m²	m²		m³	m³		m³	m³	
DROGA POWIATOWA 0614Z												
1	0+000,00	0,40	0,19									
2	0+035,00	0,34	0,37	0,37	0,28	35,00	12,95	9,80	9,80	3,15	0,00	3,15
3	0+050,00	0,15	0,74			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
4	0+075,00	0,20	0,52	0,18	0,63	25,00	4,38	15,75	4,38	0,00	11,38	-8,23
5	0+100,00	0,15	0,85	0,18	0,69	25,00	4,38	17,13	4,38	0,00	12,75	-20,98
6	0+125,00	0,15	1,38	0,15	1,12	25,00	3,75	27,88	3,75	0,00	24,13	-45,10
7	0+150,00	0,15	1,21	0,15	1,30	25,00	3,75	32,38	3,75	0,00	28,63	-73,73
8	0+175,00	0,15	1,75	0,15	1,48	25,00	3,75	37,00	3,75	0,00	33,25	-106,98
9	0+200,00	0,15	1,84	0,15	1,80	25,00	3,75	44,88	3,75	0,00	41,13	-148,10
10	0+235,00	0,15	1,45	0,15	1,65	35,00	5,25	57,58	5,25	0,00	52,33	-200,43
11	0+260,00	0,15	2,40	0,15	1,93	25,00	3,75	48,13	3,75	0,00	44,38	-244,80
12	0+275,00	0,15	2,23	0,15	2,32	15,00	2,25	34,73	2,25	0,00	32,48	-277,28
13	0+300,00	0,15	2,18	0,15	2,21	25,00	3,75	55,13	3,75	0,00	51,38	-328,65
14	0+325,00	0,15	2,16	0,15	2,17	25,00	3,75	54,25	3,75	0,00	50,50	-379,15
15	0+365,00	0,15	1,60	0,15	1,88	40,00	6,00	75,20	6,00	0,00	69,20	-448,35
					SUMA:	365	61	510	58	3	452	