

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej 3911Z Dobra-Bartoszewo. WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal
Inwestor	Starostwo Powiatowe w Policach
Biuro kosztorysowe	PROMIT Robert Mituta

---

Sporządził Robert Mituta

---

Dobra 05.05.2014

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont drogi powiatowej 3911Z Dobra-Bartoszewo. WARIANT 2 Utrzymanie bieżące - Naprawa wybojów i nakładka Slurry Seal

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,400
2	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grubości 10cm wraz z wywozem (plantowanie poboczy)	m2	2.600,00
3	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	189,00
4	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni warstw niebitumicznych.	m2	189,0
5	Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem w ilości 0,7kg/m2 ;	m2	189,0
6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W, sposób wbudowania mechaniczny	t	49,00
7	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej warstw konstrukcyjnych - bitumicznych.	m2	7.415,0
8	Ułożenie warstwy uszczelniającej na zimno typu Slurry Seal	m2	7.415,00
9	Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego	m2	26,00